

**ORÇAMENTO PARA REFORMA**  
**CLIENTE: AGROEXTRA**

DEMOLIÇÃO de revestimento com argamassa

REMOÇÃO de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento

Esquadria de alumínio na cor preta – para complementar a existente

ALVENARIA de vedação com bloco cerâmico furado, 14 x 14 x 24 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8

CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4, e=7 mm

EMBOÇO para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:6, e=20 mm

TRANSPORTE de ENTULHOS

PEITORIL de granito natural 25 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4

Soleira de granito natural 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4

Rodapé de granito natural 3 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4

EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex

PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO em parede externa com três demãos, sem massa corrida

REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3 cm

PISO CERÂMICO esmaltado 30 x 30 cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante

**Preço:..... R\$ 3.213,00 (Três mil duzentos e treze reais).**

**Forma de Pagamento:**

..... **à vista.**

**Josicler Edson Marques**  
Arquiteto e Urbanista  
CREA/MT 10.223-VD

Obras:  Residenciais  Comerciais  Institucionais  Interiores  Mobiliário